

## Ведомость объёмов работ №07-02

## Озеленение

**Наименование объекта:** Благоустройство и озеленение дворовых территории р.п.Маркова, Иркутского района, Иркутской области, м/р Зеленый берег, ул.Снежная, дом №8

**Основание:** 032/18-ПЗУ

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов	
1	3	4	5	6	7	
<b>Озеленение (032/18-ПЗУ л.4)</b>						
1	Перемещение ранее срезанного растительного грунта до 20 м бульдозерами	м3	19,2	032/18-ПЗУ л.4		(96*0,2) / 1000
2	Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 20см вручную	м2	173	032/18-ПЗУ л.4		
3	Посев газонов обыкновенных вручную	м2	1,73	032/18-ПЗУ л.4		
4	Семена трав Райграс	кг	3,46	032/18-ПЗУ л.4		
5	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 100%	м	168	032/18-ПЗУ л.4		123+24+21
6	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и вьющихся растений	м	168	032/18-ПЗУ л.4		123+24+21
7	Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м	шт	369	032/18-ПЗУ л.4		123*3
8	Лох серебристый и узколистный, высота 0,75-1,0 м	шт	72	032/18-ПЗУ л.4		24*3
9	Курильский чай до 0,5 м	шт.	63	032/18-ПЗУ л.4		21*3

Составил:



/Святецкий А.А. 8(914)895-03-31/

Проверил:



/Фадеев И.Е./